

2、已标价工程量清单

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 浙川县南水北调教育实训基地报告厅装修项目

投 标 总 价 (小写)： 2,623,341.95

(大写)： 贰佰陆拾贰万叁仟叁佰肆拾壹元玖角伍分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：浙川县南水北调教育实训基地报告厅装修项目 标段：浙川县南水北调教育实训基地报告厅
目 装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2339813.57	
1.1	地面	484833.8	
1.2	天棚吊顶	684885.9	
1.3	墙面	562393.87	
1.4	家具	364150	
1.5	其它	243550	
2	措施项目	29865.24	
2.1	其中：安全文明施工费	29865.24	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	37056.92	—
4.1	定额规费	37056.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2406735.73	
6	增值税	216606.22	—
7	含税工程造价合计	2623341.95	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	2,623,341.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县南水北调教育实训基地报告厅装修项目 标段：浙川县南水北调教育实训基地报告厅
装修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地面					484833.8	
1	011104002001	观众台细木工板打底	1. 15mm厚阻燃板校平 2. 阻燃板与基层填充发泡胶填实3. 间距1000mm*1000mm打孔φ8mm胀塞螺丝加固	m ²	1225	68.94	84451.5	
2	011104002002	观众台木地板	1. 15mm厚复合强化地板 2. 底部铺设2mm防潮垫，均匀铺设无间隙 3. 卡扣式拼接，局部铅钉加固拼接	m ²	920	209.6	192832	
3	011502001001	台阶木地板收口扣条	1. 30*30铝合金直角收口条 2. 结构胶粘接固定	m	580	23.3	13514	
4	011104002003	舞台细木工板打底	1. 15mm厚阻燃板校平 2. 阻燃板与基层填充发泡胶填实3. 间距1000mm*1000mm打孔φ8mm胀塞螺丝加固	m ²	455	68.94	31367.7	
5	011104002004	舞台饰面木地板	1. 15mm厚复合强化地板 2. 底部铺设2mm防潮垫，均匀铺设无间隙 3. 卡扣式拼接，局部铅钉加固拼接	m ²	455	209.6	95368	
6	011502001002	舞台木地板阳角条	1. 30mm*30mm*0.8mm铝合金直角收口条 2. 结构胶粘接固定	m	66	23.3	1537.8	
7	011101006001	木地板找平	砂浆水泥抹平	m ²	1330	20.53	27304.9	
8	011406001001	抹灰面油漆	刷漆	m ²	960	31.74	30470.4	
9	011101001001	舞台地面打磨	舞台地面打磨	m ²	450	17.75	7987.5	
		分部小计					484833.8	
		天棚吊顶					684885.9	
本页小计							484833.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县南水北调教育实训基地报告厅装修项目 标段：浙川县南水北调教育实训基地报告厅
装修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011302001001	天棚-顶面转换层 钢骨架	1. 40mm*60mm*1.6mm镀锌方管拼接 2. 拼接处电焊连接 3. 造型网架间距1000mm*1000mm均匀分布。 4. 墙体接触面Φ10mm膨胀丝固定，中间部分与顶面钢架焊接拉杆加固	m ²	1330	100.13	133172.9	
2	011302001002	转换层焊点防锈处理	1. 焊点处打磨氧化层 2. 金属防锈漆节点涂刷防锈处理	m ²	1330	10.45	13898.5	
3	011302001004	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨	m ²	1460	113.22	165301.2	
4	011302001003	顶面铝单板吊顶	1. 2.0厚铝单板 2. 铝单板冲孔折边加工工艺 3. 自然缝拼接 4. 燕尾丝及结构胶固定	m ²	1460	221.96	324061.6	
5	011304001001	灯带（槽）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚阻燃板 4. 部位::观众席侧面墙体（B）灯槽	m	320	83.16	26611.2	
6	011304001002	灯带（槽）	1. 名称:线型灯	m	320	54.91	17571.2	
7	011701006001	满堂脚手架	高空作业时为保障施工人员的人身安全，需要搭建满堂架	m ²	1330	3.21	4269.3	
		分部小计					684885.9	
		墙面					562393.87	
1	011207001001	墙面轻钢骨架	1. 采用38系列卡式龙骨厚度不低于0.6mm，间距600公分均匀分布。 2. 8mm膨胀丝固定	m ²	3060	44.25	135405	
本页小计							820290.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县南水北调教育实训基地报告厅装修项目 标段：浙川县南水北调教育实训基地报告厅
装修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011207001002	墙面岩棉板夹层	1. 吸音棉600mm*1200mm*100mm 2. 基层龙骨空腔结构胶干挂吸音棉 3. 空腔填充密实	m2	3060	60.97	186568.2	
3	011207001003	侧窗口封堵	舞台上方两侧封堵造型	m2	25	172.4	4310	
4	011207001004	舞台背景墙骨架	1. 40mm*60mm*1.6mm镀锌方管拼接 2. 拼接处电焊连接 3. 造型网架间距1000mm*1000mm均匀分布。 4. 与地面和墙体接触面用φ10mm膨胀丝固定 5. 焊点打磨做防锈处理	m2	450	100.13	45058.5	
5	011207001005	舞台背景墙饰面	1. E1级197mm*2440mm*15mm吸音板 2. 吸音板链接采用卡扣拼接 3. 结构胶粘接，铅钉固定	m2	450	42.4	19080	
6	011207001006	舞台细木工板打底	1. 15mm厚阻燃板校平 2. 阻燃板与基层填充发泡胶填实3. 间距1000mm*1000mm打孔φ8mm胀塞螺丝加固	m2	455	64.73	29452.15	
7	011503002001	舞台上方栏杆	实木定制	m	26	358.77	9328.02	
8	011207001007	侧窗口封堵	舞台上方两侧封堵造型	m2	20	172.4	3448	
9	011207001008	墙面装饰板	1. E1级197mm*2440mm*15mm吸音板 2. 吸音板链接采用卡扣拼接 3. 结构胶粘接，铅钉固定	m2	3060	42.4	129744	
		分部小计					562393.87	
		家具					364150	
本页小计							426988.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浙川县南水北调教育实训基地报告厅装修项目 标段：浙川县南水北调教育实训基地报告厅
装修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B001	看台折叠椅	1. 成品联排布艺折叠座椅 2. 螺丝固定安装	位	755	390	294450	
2	01B002	两排贵宾席办公桌	1. E0级环保颗粒板1220mm*2440mm*18mm 2. 设备加工裁切, 同色20mm封边条加热熔胶包裹切面。 3. 扣件现场拼装 4. 结构胶固定	m	85	400	34000	
3	01B003	功能间家具	1. E0级环保颗粒板1220mm*2440mm*18mm 2. 设备加工裁切, 同色20mm封边条加热熔胶包裹切面。 3. 扣件现场拼装 4. 结构胶固定	项	1	5000	5000	
4	01B004	主席台桌椅	1. 实木定制	套	10	2200	22000	
5	01B005	全包门套装饰	1. 40*2.00M	个	10	520	5200	
6	01B006	演讲台	1. 实木定制	套	1	3500	3500	
		分部小计					364150	
		其它					243550	
1	01B007	垃圾清运	室内装修垃圾清理及运输	m ²	1330	10	13300	
2	01B008	开荒保洁	1. 完工后墙面及地面清理 2. 配套设施及家具保洁	m ²	1330	15	19950	
3	01B009	拆改项目	1. 大厅门洞切割1200mm*2100mm 2. 新建300mm*600mm*200mm轻质砖墙体砌筑及抹灰	项	1	2000	2000	
4	01B010	供电电路改造	照明电路及设备电路改造+线材, 开关, 插座, 包括舞台大屏, 音响设备供电等。	m ²	1330	110	146300	
5	01B011	照明灯具	普通采用LED照明灯光含材料及安装, 不含舞台特殊灯光材料及设备	项	1	10000	10000	
本页小计							555700	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

